

小谷かなりや認定こども園大規模修繕工事

設 計 書
(金額抜き)

小谷かなりや認定こども園大規模修繕工事

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 建築主体工事		1	式			補助対象外工事部分
II 電気設備工事		1	式			補助対象外工事部分
III 機械設備工事		1	式			補助対象外工事部分
計						補助対象外工事部分
共通費						
(1) 共通仮設費		1	式			
(2) 諸経費		1	式			
計						
合 計 (工事価格)						
消費税相当額	10%	1	式			
総 合 計 (工事費)						
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事
I 建築主体工事						
1 1 階幼児用便所① 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
2 1 階幼児用便所② 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
3 2 階幼児用便所④ 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
4 2 階幼児用便所⑤ 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
5 1 階調理室便所 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
6 1 階調乳室 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
7 すみれ1組(ほふく室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
8 たんぽぽ(乳児室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
9 すみれ2組(ほふく室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
10 うめ3組(保育室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
11 ばら1組(保育室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
12 ばら2組(保育室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
13 1 階廊下 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
14 階段室 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
15 うめ2組(保育室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
16 うめ1組・ふじ2組 (保育室)修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
17 ふじ1組(保育室) 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
18 さくら1組・2組 (保育室)修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分
19 2 階廊下①・② 修繕工事		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事
20 玄関スロープ 新設工事		1.0	式			補助対象外工事部分
計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階幼児用便所① 1 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
コン						
嵩上コンクリート		1.0	式			
同上打設手間		1.0	式			
鉄筋						
溶接金網	D6-100×100 材工共	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		54.0	m			
雑シーリング		1.0	式			
木						
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
手洗い部床 耐水ラワン合板	材工共	3.7	m2			
小便器裏 耐水合板補強		1.6	m			
金属						
SUS床見切り		2.3	m			
SUS巾木	H=100	13.6	m			
出隅金物		1.9	m			
壁FK 見切金物		21.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
左官						
床コンクリート直押え	貼物下	8.2	m2			
建具						
木製建具	片引き戸 750×1800	2.0	ヶ所			
同上金物		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
トイレブース		1.0	ヶ所			
同上取付運搬費		1.0	式			
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	3.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	2.8	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	1.5	m2			
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装 EP-G 塗装	木製建具枠・額縁	1.0	式			
内装						
床 ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様 材工共	11.7	m2			
腰壁 化粧ケイカル板	t=6.0 接着貼	19.4	m2			
壁 ビニルクロス貼	材工共	7.2	m2			
天井 GB-D	t=9.5	11.8	m2			
同上下地調整		1.0	式			
同上廻り縁	塩ビ	15.4	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
解体 手洗い ビニル床シート撤去		3.5	m2			
床 磁器タイル撤去		8.1	m2			
框 テラゾー撤去		2.3	m			
ブース テラゾー撤去	830×800×40	5.0	ヶ所			
片引き戸撤去	750×1800	2.0	ヶ所			
天井 GB-D解体撤去		11.8	m2			
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	設備工事で計上
幼児用小便器 衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上 —
積込手間	幼児用小便器 1ヶ所を除く	1.0	式			
運搬費	幼児用小便器 1ヶ所を除く	1.0	式			
処分費	幼児用小便器 1ヶ所を除く	1.0	式			
積込手間	幼児用小便器 1ヶ所	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	幼児用小便器 1ヶ所	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	幼児用小便器 1ヶ所	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階幼児便所② 2 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		71.0	m			
雑シーリング		1.0	式			
木						
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
小便器裏 耐水合板補強		1.6	m			
金属						
SUS巾木	H=100	17.6	m			
出隅金物		1.9	m			
壁化粧ケイカル板 見切金物		27.9	m			
建具						
木製建具	片引き戸 750×1800	1.0	ヶ所			
同上金物		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
幼児用トイレブース		1.0	式			
職員用トイレブース		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	1.4	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	0.8	m2			
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装 EP-G 塗装	木製建具枠・額縁	1.0	式			
内装						
床 ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様 材工共	15.6	m2			
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	t=6.0 接着貼	29.6	m2			
壁 ビニルクロス貼	材工共	10.1	m2			
解体						
床 ビニル床シート撤去		15.6	m2			
トイレブース撤去		1.0	式			
片引き戸撤去	750×1800	1.0	ヶ所			
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	設備工事で計上
積込手間		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
処分費		1.0	式			
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階幼児便所④ 3 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		78.8	m			
雑シーリング		1.0	式			
木						
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
小便器裏 耐水合板補強		1.6	m			
金属						
SUS巾木	H=100	17.5	m			
壁FK 見切金物		21.9	m			
建具						
木製建具	片引き戸 750×1800	1.0	ヶ所			
同上金物		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
幼児用トイレブース		1.0	式			
職員用トイレブース		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	1.4	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	0.8	m2			
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装 EP-G 塗装	木製建具枠・額縁	1.0	式			
内装						
床 ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様 材工共	9.4	m2			
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	t=6.0 接着貼	27.1	m2			
壁 ビニルクロス貼	材工共	13.6	m2			
解体						
床 ビニル床シート撤去		9.4	m2			
トイレブース撤去		1.0	式			
片引き戸撤去	750×1800	1.0	ヶ所			
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	設備工事で計上
積込手間		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
処分費		1.0	式			
						補助対象外工事部分
小計						
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階幼児便所⑤ 4 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		71.0	m			
雑シーリング		1.0	式			
木						
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
小便器裏 耐水合板補強		1.6	m			
金属						
SUS巾木	H=100	15.3	m			
出隅金物		1.8	m			
壁FK 見切金物		19.7	m			
建具						
木製建具	片引き戸 750×1800	1.0	ヶ所			
同上金物		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
幼児用トイレブース		1.0	式			
職員用トイレブース		1.0	式			
同上取付・運搬費		1.0	式			
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	3.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	1.4	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	0.8	m2			
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装 EP-G 塗装	木製建具枠・額縁	1.0	式			
内装						
床 ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様 材工共	13.5	m2			
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	t=6.0 接着貼	25.6	m2			
壁 ビニルクロス貼	材工共	7.9	m2			
解体						
床 ビニル床シート撤去		13.5	m2			
トイレブース撤去		1.0	式			
片引き戸撤去	750×1800	1.0	ヶ所			
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式			設備工事で計上
乳児用沐浴ユニット 衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上
積込手間	乳児用沐浴ユニットを除く	1.0	式			
運搬費	乳児用沐浴ユニットを除く	1.0	式			
処分費	乳児用沐浴ユニットを除く	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	乳児用沐浴ユニット	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	乳児用沐浴ユニット	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	乳児用沐浴ユニット	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階調理室便所 5 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
土						
砕石敷	土間下	1.0	式			
防湿シート敷		1.0	式			
コン						
土間コンクリート		1.0	式			
同上打設手間		1.0	式			
鉄筋						
溶接金網	D6-100×100 材工共	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		13.1	m			
金属						
SUS巾木	H=100	3.9	m			
左官						
床 コンクリート直押え	貼物下	1.2	m2			
壁 モルタル鏝押え		0.7	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装	EP-G	1.0	式			
内装						
床 ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様 材工共	1.2	m2			
壁(タイル部) 化粧ケイカル板	t=6.0 接着貼	9.6	m2			
解体						
床 磁器タイル撤去		1.0	式			
床 土間コンクリート		1.0	式			
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	設備工事で計上
積込手間		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
処分費		1.0	式			
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階調乳室 6 修繕工事						
仮設						
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	隣接場所移動および復旧	1.0	式			
防水						
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		1.0	式			
雑シーリング		1.0	式			
木						
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
床下地増張 耐水ラワン合板	材工共	3.9	m2			
吊戸棚幕板	20×60	1.0	式			補助対象外工事部分
金属						
出隅金物		1.2	m			
建具						
木製建具	片引き戸 600×1800	2.0	ヶ所			
同上金物		1.0	式			
取付・運搬費		1.0	式			
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	2.2	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	1.2	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
塗装						補助対象外工事部分
木部塗装	EP-G 材工 素地ごしらえ共	1.0	式			
内装						
ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	3.9	m2			
ビニル巾木	H=60	3.1	m			
戸袋部 メラミン化粧板貼		2.9	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	2.8	m2			
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	3.7	m2			
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	4.9	m2			
ユニット						補助対象外工事部分
流し台	L=1650	1.0	ヶ所			
						補助対象外工事部分
吊戸棚	L=1200・H=700	1.0	ヶ所			
解体						
床 ビニル床シート撤去		3.9	m2			
						補助対象外工事部分
流し台	L=1650	1.0	ヶ所			
						補助対象外工事部分
吊戸棚	L=900・H=500	1.0	ヶ所			
積込手間		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
処分費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	流し台・吊戸棚	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	流し台・吊戸棚	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	流し台・吊戸棚	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階すみれ1組 7 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		30.2	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		65.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	47.1	m2			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	4.1	m			
物入床 フローリング貼	t=12 挽板材	1.4	m2			補助対象外工事部分
幼児便所③ 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	2.6	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	1.9	m2			補助対象外工事部分
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	10.4	m			補助対象外工事部分
膳板	集成材 18×130	3.4	m			補助対象外工事部分
地袋 方立修繕	40×100	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		10.2	m			補助対象外工事部分
金属 手洗い SUS床見切り	への字金物	2.7	m			
手洗い・幼児便所 SUS巾木	H=100	3.2	m			補助対象外工事部分
出隅金物		6.6	m			補助対象外工事部分
建具 掃除具入れ 片開き戸切断加工	ポリ合板フラッシュ 500×1800×30	1.0	ヶ所			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
幼児便所③ 引き違い戸	1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
地袋 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1650×630×30	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	600×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
木製建具 取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 耐震金物更新	丁番、ラッチ、耐震金物	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子 学校用強化ガラス	t=4.0	3.2	m ²			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	0.8	m2			補助対象外工事部分
塗装						
木部 OSCL塗装	床取合い見切り木部	1.0	式			
木部 EP-G塗装	建具枠 額縁・腰見切り	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
幼児便所③ ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	2.6	m2			
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	1.9	m2			補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	9.7	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	8.8	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	22.2	m2			補助対象外工事部分
解体						
手洗い 床見切り金物	への字金物	2.7	m			
手洗い・幼児便所 ビニル床シート撤去		4.5	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		31.9	m2			補助対象外工事部分
物入・幼児便所③ 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
地袋 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1650×630×30	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
膳板取付部撤去		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上—
積込手間	床見切り金物	1.0	式			
運搬費	床見切り金物	1.0	式			
処分費	床見切り金物	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階たんぽぽ組 8 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り用 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁仕上げ・その他用 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		42.9	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		76.1	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	34.7	m2			
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
ほふく室部分床 フローリング増張	t=12 挽板材	17.9	m2			補助対象外工事部分
物入床 フローリング貼	t=12 挽板材	1.4	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	1.4	m2			補助対象外工事部分
マルチシンク前 壁補修	木下地・材工共	1.0	式			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	19.2	m			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		3.3	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
幼児便所 進入防止柵	780×400	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
調乳室 進入防止柵	630×400	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
金属 手洗い SUS床見切り	への字金物	3.5	m			
出隅金物		3.2	m			補助対象外工事部分
手洗い SUS巾木	H=100	1.5	m			補助対象外工事部分
建具						
4枚引き違い	3600×1800	1.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			
同上取付・運搬費		1.0	式			
既存開き戸 アンダーカット加工	480×1800×30	3.0	ヶ所			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	16.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	6.5	m ²			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	3.6	m ²			
塗装						
木部 EP=G塗装	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 EP=G塗装	上記以外建具枠 額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	1.5	m2			補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	28.7	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	1.7	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	39.2	m2			補助対象外工事部分
解体						
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	1.0	ヶ所			
既存敷居撤去	40×100	3.6	m			
床見切金物	への字金物	3.5	m			
						補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		67.9	m2			
						補助対象外工事部分
ビニル床シート		1.5	m2			
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上
積込手間	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
運搬費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
処分費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階すみれ 2 組 9 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り用 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁仕上げ・その他用 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		46.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		65.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	53.8	m2			
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
既存段差床部 木製床組み	H=140 根太、大引, 材工共	0.8	m2			補助対象外工事部分
同上捨貼 耐水ラワン合板	t=12	0.8	m2			補助対象外工事部分
同上床 フローリング張	t=12 挽板材	0.8	m2			補助対象外工事部分
物入床 フローリング増貼	t=12 挽板材	1.3	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	1.3	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	19.1	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		3.3	m			補助対象外工事部分
幼児便所 侵入防止柵	780×400	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
調乳室 侵入防止柵	630×400	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
金属 手洗い SUS床見切り	への字金物	3.5	m			
手洗い SUS巾木	H=100	1.5	m			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
出隅金物		2.1	m			
建具						
4枚引き違い	3600×1800	1.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			
掃除具入れ 片開き戸切断加工	480×1800×30	1.0	ヶ所			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	10.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	6.5	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	3.6	m2			
塗装						
木製建具 EP=G	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 EP=G	上記以外建具・建具枠 額縁・見切	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	1.5	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	20.1	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	1.7	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	35.5	m2			補助対象外工事部分
解体						
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	1.0	ヶ所			
既存敷居撤去	40×100	3.6	m			
手洗い 床見切り金物撤去	への字金物	3.5	m			
框 テラゾー撤去	60×100	1.0	式			補助対象外工事部分
磁器タイル撤去	50確タイル, 下地共	0.9	m2			補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート撤去		1.5	m2			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		40.2	m2			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上 —

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
運搬費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
処分費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階うめ3組 10 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り用 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁仕上げ・その他用 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		29.7	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		63.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	38.4	m2			
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	4.1	m			
物入床 フローリング貼	t=12 挽板材	1.3	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	1.5	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	14.2	m			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		3.3	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
金属						
手洗い SUS床見切り	への字金物	4.2	m			
手洗い SUS巾木	H=100	1.8	m			補助対象外工事部分
出隅金物		2.1	m			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
建具						
4枚引き違い	3600×1800	1.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費	4枚引き違い戸	1.0	式			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費	物入引き違い戸	1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費	両開き鏡付扉	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	6.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	6.5	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	3.6	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
塗装						
木製建具 EP=G	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 OSCL塗装	床取合い見切り木部	1.0	式			
木部 EP=G	上記以外建具・建具枠 額縁・見切	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	2.2	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	15.3	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	2.2	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	31.6	m2			補助対象外工事部分
解体						
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	1.0	ヶ所			
既存敷居撤去	40×100 撤去	3.6	m			
手洗い 床見切り金物撤去	への字金物	4.2	m			
ビニルクロス撤去		46.9	m2			補助対象外工事部分
床 ビニル床シート撤去		36.0	m2			補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート撤去		2.2	m2			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上 —

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
運搬費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
処分費	4枚引き違い戸・敷居 床見切り金物	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
11 1階ばら1組 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		35.7	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		53.6	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	40.0	m2			
アルミ建具下枠 取合い見切縁	ビス止め x	2.0	ヶ所			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	9.3	m			
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	1.7	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	6.5	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
金属						
手洗い SUS床見切り	への字金物	3.7	m			
サッシ解放時 SUS溝蓋	L=1800	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
手洗い SUS巾木	H=100	1.7	m			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
出隅金物		10.5	m			
塗装						
木部 OSCL塗装	床取合い見切り木部	1.0	式			
						補助対象外工事部分
木部 EP=G塗装	額縁・腰見切り	1.0	式			
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	1.7	m2			
						補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	17.4	m2			
						補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	16.0	m2			
解体						補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		33.4	m2			
						補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	設備工事で計上 —
						補助対象外工事部分
積込手間		1.0	式			
						補助対象外工事部分
運搬費		1.0	式			
						補助対象外工事部分
処分費		1.0	式			
						補助対象外工事部分
小計						
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階ばら 2 組 12 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り修繕 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁・その他修繕 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		43.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		122.6	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	55.9	m ²			
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	3.7	m			
物入床 フローリング貼	t=12 挽板材	2.2	m ²			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	2.2	m ²			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	24.8	m			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		3.3	m			補助対象外工事部分
廊下出入口 木製建具枠	1750×2600	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
金属						
手洗い SUS床見切り		4.2	m			
手洗い SUS巾木	H=100	1.8	m			補助対象外工事部分
出隅金物		4.2	m			補助対象外工事部分
建具						
4枚引き違い	3600×1800	1.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費	出入口4枚引き違い戸	1.0	式			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費	物入れ 引き違い戸	1.0	式			補助対象外工事部分
欄間付き 木製引き違い戸	1750×2600	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費	欄間付き 引き違い戸	1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費	手洗い両開き鏡付扉	1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	7.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	4枚引き違い戸 t=4.0	6.5	m2			
同上 飛散防止フィルム	4枚引き違い戸 下段ガラスのみ	2.9	m2			
学校用強化ガラス	廊下 引き違い戸 t=4.0	3.2	m2			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
同上 飛散防止フィルム	廊下 引き違い戸 下段ガラスのみ	1.4	m2			補助対象外工事部分
フロートガラス	廊下 引き違い戸 t=5.0	1.2	m2			補助対象外工事部分
塗装						
木部 EP=G塗装	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 OSCL塗装	床取合い見切り木部	1.0	式			
木部 EP=G塗装	上記以外建具枠 額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	2.2	m2			補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	31.8	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	2.0	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	36.4	m2			補助対象外工事部分
解体						
床 ビニル床シート撤去		36.9	m2			
手洗い 床見切金物撤去	への字金物	4.2	m			
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	1.0	ヶ所			
壁 ビニルクロス撤去		68.2	m2			補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート撤去		2.2	m2			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
廊下出入口 アルミ建具撤去	1750×2600 ガラス共	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引き違い戸・敷居 床見切金物・ビニル床シート	1.0	式			
運搬費	4枚引き違い戸・敷居 床見切金物・ビニル床シート	1.0	式			
処分費	4枚引き違い戸・敷居 床見切金物・ビニル床シート	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
13 1階廊下修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面(ロッカー等) 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面(掲示板等) 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		49.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		65.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	35.2	m ²			
アルミ建具下枠 取合い木見切	ポーチ出入口 70×12	0.9	m			
段差部 框 木製框	タモ 60×100 材工共	0.9	m			補助対象外工事部分
段差部 巾木 木製巾木	タモ 20×120 材工共	0.8	m			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	20.0	m			補助対象外工事部分
金属						補助対象外工事部分
出隅金物		0.9	m			
厨房出入口扉 SUS杢摺	L=700	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
左官 貼物下 モルタル鏝押え		0.8	m2			補助対象外工事部分
塗装						
木部 OSCL塗装	床取合い見切り木部	1.0	式			
木部 EP=G塗装	額縁・腰見切り・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
段差部 ビニル床シート		0.9	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	20.3	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	39.7	m2			補助対象外工事部分
ユニット						補助対象外工事部分
掲示板	下地, 枠, 材工共 6300×900	1.0	ヶ所			
解体						補助対象外工事部分
框 テラゾー撤去	60×100	1.0	式			
磁器タイル撤去	50確タイル, 下地共	0.9	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		60.2	m2			補助対象外工事部分
掲示板撤去		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
積込手間		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
処分費		1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
14 階段室 修繕工事						
仮設						
仮設工事	更新木製手摺部 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	階段棚足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	壁面(掲示板等) 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						補助対象外工事部分
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		23.0	m			
木						補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	11.1	m			
金属						
塩ビ手摺 Φ34	内側手摺壁部 2段 抗菌仕様	9.3	m			
ノンスリップ	L=1600	1.0	ヶ所			
塩ビ手摺 Φ34	外側壁部 2段 抗菌仕様	17.9	m			補助対象外工事部分
出隅金物		2.0	m			補助対象外工事部分
塗装						補助対象外工事部分
木部 EP=G	額縁・腰見切り	1.0	式			補助対象外工事部分
木部 OSCL	手摺笠木	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	24.4	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	95.6	m2			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
解体						
木製手摺	L=9.3m	1.0	式			
ノンスリップ撤去	L=1600	1.0	ヶ所			
ビニルクロス撤去		120.0	m2			補助対象外工事部分
積込手間	木製手摺・ノンスリップ	1.0	式			
運搬費	木製手摺・ノンスリップ	1.0	式			
処分費	木製手摺・ノンスリップ	1.0	式			
積込手間	ビニルクロス	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	ビニルクロス	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	ビニルクロス	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階うめ2組 15 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り修繕 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁・その他修繕 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		29.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		72.4	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	43.7	m ²			
木製建具 敷居・鴨居調整木	L=5300 材工共	1.0	ヶ所			
既存下枠 ユーステンレール嵩上	W=100	1.0	ヶ所			
物入床 フローリング貼	t=12 挽板材	1.5	m ²			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	2.0	m ²			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	8.1	m			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		3.4	m			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
膳板	集成材 18×130	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
金属						
手洗い SUS床見切り	への字金物	2.8	m			
手洗い SUS巾木	H=100	1.7	m			補助対象外工事部分
出隅金物		4.2	m			補助対象外工事部分
建具						
4枚引き違い	3600×1800	1.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			
掃除具入れ方開き戸 アンダーカット加工	500×1800×30	1.0	ヶ所			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	6.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	6.5	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	3.6	m2			
塗装						
木部 EP=G	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 EP=G	上記以外建具・建具枠 額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
木部 OSCL	膳板	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	2.0	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	18.3	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	2.5	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	15.8	m2			補助対象外工事部分
解体						
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	1.0	ヶ所			
手洗い 床見切金物撤去	への字金物	2.9	m			
手洗い ビニル床シート撤去		2.0	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		34.0	m2			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
膳板取付部撤去		1.0	式			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引違戸・床見切り金物	1.0	式			
運搬費	4枚引違戸・床見切り金物	1.0	式			
処分費	4枚引違戸・床見切り金物	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階うめ1組・ふじ2組 16 修繕工事						
仮設 床修繕 仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
壁修繕 仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り修繕 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁・その他修繕 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水 床-巾木周囲 シーリング		42.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		85.7	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木 床 フローリング増張	t=12 挽板材	86.5	m2			
4枚引き違い戸撤去 敷居・鴨居調整木	L=5300 材工共	2.0	ヶ所			
物入床 フローリング増張	t=12 挽板材	2.8	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	4.0	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	14.2	m			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		6.6	m			補助対象外工事部分
物入引き違い戸 敷居・鴨居調整木	L=1800 材工共	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
金属						
手洗い SUS床見切り	への字金物	7.4	m			
手洗い SUS巾木	H=100	3.4	m			補助対象外工事部分
出隅金物		7.4	m			補助対象外工事部分
建具						
4枚引き違い	3600×1800	2.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車	2.0	ヶ所			
同上取付・運搬費		1.0	式			
掃除具入れ方開き戸 アンダーカット加工	500×1800×30	1.0	ヶ所			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
同上取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
天袋両開き扉 開閉調整	丁番、ラッチ、耐震金物	12.0	ヶ所			補助対象外工事部分
移動間仕切	6320×2600	1.0	ヶ所			
同上取付・運搬費		1.0	式			
硝子						
学校用強化ガラス	t=4.0	13.0	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	7.2	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
塗装						
木部 EP=G	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 EP=G	上記以外建具枠 額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						
移動間仕切施工範囲 GB-D	t=9.5 材工共	19.9	m2			
同上下地調整		19.9	m2			
天井廻り縁	塩ビ	5.5	m			
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	4.0	m2			補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	20.9	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	4.8	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	28.1	m2			補助対象外工事部分
解体						
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	2.0	ヶ所			
手洗い 床見切金物撤去	への字金物	7.4	m			
移動間仕切	6320×2600	1.0	ヶ所			
同上施工範囲 GB-D	t=9.5	19.9	m2			
手洗い ビニル床シート撤去		4.0	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		49.0	m2			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引違戸・移動間仕切 床見切金物・天井	1.0	式			
運搬費	4枚引違戸・移動間仕切 床見切金物・天井	1.0	式			
処分費	4枚引違戸・移動間仕切 床見切金物・天井	1.0	式			
積込手間	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階ふじ1組 17 修繕工事						
仮設 仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	壁・その他修繕 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水 床-巾木周囲 シーリング		31.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		85.7	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木 床 フローリング増張	t=12 挽板材	54.5	m2			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	3.6	m			
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	2.0	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	14.0	m			補助対象外工事部分
転落防止防護柵	5700×1160 材工共	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
金属 手洗い SUS床見切り		4.1	m			
手洗い SUS巾木	H=100	1.7	m			補助対象外工事部分
出隅金物		2.1	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具						補助対象外工事部分
手洗い戸棚 両開き鏡付扉	1540×380×20	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	戸手・ラッチ・丁番	1.0	式			補助対象外工事部分
同上取付・運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
塗装						
木部 OSCL	アルミ建具下枠 取合い木見切	1.0	式			
木部 EP=G	額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	2.0	m2			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	22.3	m2			補助対象外工事部分
腰壁(タイル部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	2.0	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	23.4	m2			補助対象外工事部分
解体						
手洗い 床見切金物撤去	への字金物	4.1	m			
手洗い ビニル床シート撤去		2.0	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		45.7	m2			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上
積込手間	床見切金物	1.0	式			
運搬費	床見切金物	1.0	式			
処分費	床見切金物	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	床見切金物以外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	床見切金物以外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	床見切金物以外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
						※補助対象外工事部分も本工事に含む

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階さくら1組・2組 18 修繕工事						
仮設						
仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	出入口廻り修繕 脚立足場	1.0	式			
内部足場	壁・その他修繕 脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水						
床-巾木周囲 シーリング		86.0	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		186.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木						
床 フローリング増張	t=12 挽板材	108.0	m2			
昇降ステージ フローリング増張	t=12 挽板材	16.6	m2			
昇降ステージ 框		66.8	m			
昇降ステージ 点検口	枠加工、取手金物共	2.0	ヶ所			
昇降ステージ 取合床見切縁		18.0	m			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	7.2	m			
アルミ建具下枠隙間 取合い見切縁	ビス止め 40×50 L=3670	2.0	ヶ所			
木製建具 敷居・鴨居調整木	材工共	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
物入床 フローリング増張	t=12 挽板材	2.8	m2			補助対象外工事部分
手洗い 床貼物下地 耐水ラワン合板	t=12	3.0	m2			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	29.6	m			補助対象外工事部分
鉄骨柱部 基礎天板	集成材 200×200×18	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
膳板	集成材 18×115	3.8	m			補助対象外工事部分
廊下出入口 建具枠	材工共	1.0	式			補助対象外工事部分
太鼓収納庫	扉、材工共	1.0	式			補助対象外工事部分
2連片引き戸戸袋 木軸組	欄間部共 材工共	2.3	m2			補助対象外工事部分
物入 雑巾摺		6.7	m			補助対象外工事部分
金属 手洗い SUS床見切り		5.6	m			
サッシ解放時 SUS溝蓋	L=1800	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
手洗い SUS巾木	H=100	3.1	m			補助対象外工事部分
						補助対象外工事部分
出隅金物		14.7	m			
建具						
4枚引き違い	3600×1800	2.0	ヶ所			
同上金物	引手・戸車	1.0	式			
同上木製建具 取付・運搬費		2.0	ヶ所			
移動間仕切	6320×2600	1.0	ヶ所			
同上取付・運搬費		1.0	式			
物入 引き違い戸	ポリ合板フラッシュ 1800×1800	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
物入木製建具 取付・運搬費		2.0	ヶ所			
廊下出入口 2連片引き戸	欄間引き違い戸共 2600×2600	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上金物	引手・戸車・レール	1.0	式			補助対象外工事部分
同上木製建具 取付・運搬費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
硝子						
4枚引き違い戸 学校用強化ガラス	t=4.0	13.0	m2			
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	5.8	m2			
引き違い戸 学校用強化ガラス	t=4.0	3.1	m2	41,000		補助対象外工事部分
同上 飛散防止フィルム	下段ガラスのみ	1.4	m2			補助対象外工事部分
欄間引き違い戸 フロートガラス	t=5.0	1.2	m2			補助対象外工事部分
塗装						
木部 OSCL	床取合見切・隙間塞ぎ木	1.0	式			
木部 EP=G	4枚引き違い戸・建具枠	1.0	式			
木部 OSCL	膳板・基礎天板	1.0	式			補助対象外工事部分
木部 EP=G	上記以外建具・建具枠 額縁・見切・CB	1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
手洗い ビニル床シート貼	消臭・抗菌仕様	3.0	m2			補助対象外工事部分
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	22.3	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	51.7	m2			補助対象外工事部分
昇降ステージ側面 メラミン化粧板貼		10.8	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廊下出入口建具戸袋 GB-F	t=12.5	2.3	m2			補助対象外工事部分
同上 メラミン化粧板貼		1.2	m2			補助対象外工事部分
移動間仕切施工範囲 GB-D	t=9.5 材工共	19.9	m2			
同上下地調整		1.0	式			
天井廻り縁	塩ビ	5.5	m			
解体						
移動間仕切撤去	天井レール共 6320×2600	1.0	ヶ所			
移動間仕切施工範囲 天井GB-D撤去	t=9.5	19.9	m2			
4枚引き違い戸撤去	学校用強化ガラス共 3600×1800	2.0	ヶ所			
手洗い 床見切金物撤去	への字金物	3.2	m			
手洗い ビニル床シート撤去		1.6	m2			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		74.0	m2			補助対象外工事部分
廊下出入口 アルミ片引き戸	欄間とも 2600×2600	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
アコーディオンドア撤去	7200×2600	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
物入 引き違い戸撤去	ポリ合板フラッシュ 1800×1800×30	2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
膳板取付部撤去		1.0	式			補助対象外工事部分
衛生器具撤去	取り外しは設備工事	1.0	式	—	—	補助対象外工事部分 設備工事で計上

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
積込手間	4枚引違戸・床見切金物 移動間仕切・天井	1.0	式			
運搬費	4枚引違戸・床見切金物 移動間仕切・天井	1.0	式			
処分費	4枚引違戸・床見切金物 移動間仕切・天井	1.0	式			
積込手間	上記以外	1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費	上記以外	1.0	式			補助対象外工事部分
処分費	上記以外	1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階廊下①・② 19 修繕工事						
仮設 仮設工事	床修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
仮設工事	壁・その他修繕 墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			補助対象外工事部分
内部足場	脚立足場	1.0	式			補助対象外工事部分
工事範囲内 室内備品移動費	床面設置備品 隣接場所移動および復旧	1.0	式			
工事範囲内 室内備品移動費	壁面設置備品 隣接場所移動および復旧	1.0	式			補助対象外工事部分
防水 床-巾木周囲 シーリング		71.4	m			
壁化粧ケイカル板 目地シーリング		186.0	m			補助対象外工事部分
雑シーリング		1.0	式			補助対象外工事部分
木 床 フローリング増張	t=12 挽板材	67.8	m ²			
アルミ建具下枠 取合い木見切	70×12	3.6	m			
アルミ建具下枠隙間 取合い見切縁	ビス止め 40×50 L=3670	1.0	ヶ所			
DW搬出入部 傾斜木	140×12/24	1.1	m			補助対象外工事部分
腰壁化粧ケイカル板 見切り縁	10×25	14.3	m			補助対象外工事部分
膳板	集成材 18×115	1.8	m			補助対象外工事部分
金属 サッシ解放時 SUS溝蓋	L=1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
出隅金物		14.7	m			補助対象外工事部分
ノンスリップ	屋上側階段部	3.7	m			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官						補助対象外工事部分
物置配膳車スロープ 摺付モルタル塗	樹脂モルタル 200×0/12	0.8	m2			補助対象外工事部分
塗装						補助対象外工事部分
木部 OSCL	床取合見切・隙間塞ぎ木	1.0	式			
木部 OSCL	DW搬出入部傾斜木 膳板	1.0	式			補助対象外工事部分
木部 EP=G		1.0	式			補助対象外工事部分
内装						補助対象外工事部分
物置 ビニル床シート	200×1800	1.0	ヶ所			
腰壁(クロス部) 化粧ケイカル板	接着貼 t=6 下地調整共	23.0	m2			補助対象外工事部分
壁 ビニルクロス貼	材工・下地調整共	56.6	m2			補助対象外工事部分
屋上側階段部 ビニル床シート	プールサイド用 材工・下地調整共	1.1	m2			補助対象外工事部分
保育室出入口戸袋部 メラミン化粧板貼		13.0	m2			補助対象外工事部分
ユニット						補助対象外工事部分
マグネット掲示シート 掲示板	下地, 枠, 材工共 2700×900	1.0	ヶ所			
マグネット掲示シート 掲示板	下地, 枠, 材工共 1800×900	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
解体						補助対象外工事部分
DW搬出入部 フローリング	140×1000	1.0	ヶ所			
物置配膳車スロープ ビニル床シート撤去	W=200×1800	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
ビニルクロス撤去		79.6	m2			補助対象外工事部分
掲示板撤去	2700×900	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
掲示板撤去	1800×900	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
20 スロープ新設工事						
仮設						補助対象外工事部分
仮設工事	墨出・養生・清掃・片付	1.0	式			
コン						補助対象外工事部分
嵩上コンクリート		1.0	式			
同上打設手間		1.0	式			補助対象外工事部分
エラストイト		1.0	式			補助対象外工事部分
鉄筋						補助対象外工事部分
溶接金網	D6-100×100 材工共	1.0	式			
防水						補助対象外工事部分
既存取合い部 シーリング		1.0	式			
金属						補助対象外工事部分
SUS 端部見切縁		6.0	m			
左官						補助対象外工事部分
貼物下 コンクリート直押え		5.7	m2			
塗装						補助対象外工事部分
木部 EP-G		1.0	式			
内装						補助対象外工事部分
外部用 ビニル床シート貼		6.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
ユニット						補助対象外工事部分
職員用下足入台座	500×1850×150/61	1.0	ヶ所			
解体						補助対象外工事部分
床磁器タイル貼		5.7	m2			
積込手間		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費		1.0	式			補助対象外工事部分
処分費		1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
Ⅱ 電気設備工事						
1 電灯設備復旧工事		1.0	式			
2 電源・コンセント工事		1.0	式			補助対象外工事部分
計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 電灯設備復旧費						
幼児便所① 照明器具撤去復旧費		3.0	台			
2 階ふじ2組 照明器具撤去復旧費		1.0	台			
2 階さくら2組 照明器具撤去復旧費		1.0	台			
小計						
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 電源・コンセント工事						
幼児便所①						
天井埋込換気扇	XFY-24JDK8/83	1.0	台			
同上取付費		1.0	式			
コンセント取替費	2口アース付き新金	1.0	ヶ所			
自動水栓用 コンセント電源工事	2口アース付き 露出モール配線	1.0	ヶ所			
洗濯機用 コンセント新設費	2口アース付き 露出モール配線	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
スイッチ取替費	片切新金	1.0	ヶ所			
既存換気扇処分費		1.0	ヶ所			
消耗品雑材		1.0	式			
1 階幼児便所②						
天井埋込換気扇	XFY-24JDK8/83	1.0	台			
同上取付費		1.0	式			
コンセント取替費	2口新金	1.0	ヶ所			
コンセント取替費	2口アース付新金	1.0	ヶ所			
スイッチ取付費	片切・パイロット新金	1.0	ヶ所			
自動水栓用 コンセント電源工事	2口アース付新金	1.0	ヶ所			
ウォッシュレット用 電源工事費	2口アース付露出モール配線	1.0	ヶ所			
既存換気扇処分費		1.0	ヶ所			
消耗品雑材		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階幼児便所④						
天井埋込換気扇	XFY-24JDK8/83	1.0	台			
同上取付費		1.0	式			
コンセント取替費	2口新金	1.0	ヶ所			
スイッチ取付費	片切・パイロット新金	1.0	ヶ所			
自動水栓用 コンセント電源工事	2口アース付新金	1.0	ヶ所			
ウォッシュレット用 電源工事費	2口アース付露出モール配線	1.0	ヶ所			
既存換気扇処分費		1.0	ヶ所			
消耗品雑材		1.0	式			
2 階幼児便所⑤						
天井埋込換気扇	XFY-24JDK8/83	1.0	台			
同上取付費		1.0	式			
便所用 コンセント取替費	2口新金	1.0	ヶ所			
洗濯機用 コンセント新設費	2口アース付き 露出モール配線	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
スイッチ取付費	片切・パイロット新金	1.0	ヶ所			
自動水栓用 コンセント電源工事	2口アース付新金	1.0	ヶ所			
ウォッシュレット用 電源工事費	2口アース付露出モール配線	1.0	ヶ所			
既存換気扇処分費		1.0	ヶ所			
消耗品雑材		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階調理室便所						
便所用コンセント		1.0	式			
壁換気扇脱着費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
1 階調乳室						
コンセント取替費	2口新金	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
コンセント取替費	2口アース付新金	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階すみれ1組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階たんぽぽ						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階すみれ 2 組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階うめ 3 組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階ばら 2 組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階ばら 1 組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階廊下						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階うめ2組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
2階 うめ1組・ふじ2組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
2階ふじ1組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階 さくら1組・2組						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
自動水栓用 コンセント取付費		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
照明スイッチ移設		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
コンセント増設		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
2 階廊下①・②						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
階段室						
配線器具脱着		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
Ⅲ 機械設備工事						
1 衛生設備機器工事		1.0	式			補助対象外工事部分
2 給排水設備工事		1.0	式			補助対象外工事部分
計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 衛生設備機器工事						
1 階幼児便所①						
大便器セット		4.0	組			
小便器セット		2.0	組			
汚物流し		1.0	組			
幼児用シャワーパン		1.0	組			
幼児用マルチシンク		1.0	組			
同上加工費		1.0	式			
鏡		3.0	組			
更新洗濯防水パン		1.0	組			
増設洗濯防水パン		1.0	組			補助対象外工事部分
ペーパー タオルホルダー		2.0	組			
横水栓		1.0	組			
自在スパウト		1.0	組			
幼児用手摺		4.0	組			
1 階幼児便所②						
大便器セット		3.0	組			
小便器セット		3.0	組			
汚物流し		1.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
幼児用シャワーパン		1.0	組			
幼児用マルチシンク		1.0	組			
同上加工費		1.0	式			
鏡		3.0	組			
更新洗濯防水パン		1.0	組			
増設洗濯防水パン		1.0	組			補助対象外工事部分
大人用トイレ		1.0	組			
壁掛け手洗い器		1.0	組			
ペーパー タオルホルダー		2.0	組			
横水栓		1.0	組			
自在スパウト		1.0	組			
2階幼児便所④						
大便器セット		3.0	組			
小便器セット		3.0	組			
サーモスタット混合栓		1.0	組			
幼児用マルチシンク		1.0	組			
鏡		3.0	組			
大人用トイレ		1.0	組			
ペーパー タオルホルダー		1.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 階幼児便所⑤						
大便器セット		3.0	組			
小便器セット		3.0	組			
汚物流し		1.0	組			
幼児用マルチシンク		1.0	組			
鏡		3.0	組			
新設洗濯防水パン		2.0	組			補助対象外工事部分
大人用トイレ		1.0	組			
ペーパー タオルホルダー		2.0	組			
横水栓		1.0	組			
自在スパウト		1.0	組			
1 階調理室便所						
大人用トイレ		1.0	組			
ペーパー タオルホルダー		1.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階調乳室						
壁付雑物撤去復旧費		1.0	式			補助対象外工事部分
シングルレバー水栓		1.0	組			補助対象外工事部分
1 階すみれ1 組 幼児用便所③						
大便器セット		2.0	組			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分
壁掛け手洗い器		1.0	組			補助対象外工事部分
1 階たんぽぽ						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階すみれ 2 組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階うめ 3 組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階ばら 1 組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階ばら 2 組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
同上加工費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階うめ2組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
2階 うめ1組・ふじ2組						
幼児用マルチシンク		2.0	組			補助対象外工事部分
2階ふじ1組						
幼児用マルチシンク		1.0	組			補助対象外工事部分
2階 さくら1組・2組						
幼児用マルチシンク		2.0	組			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2 給排水設備工事						
1 階幼児便所①						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			
既存器具取外し プラグ止め工事	撤去小便器用1カ所	1.0	式			補助対象外工事部分
研り、モルタル補修	増設洗濯防水パン 配管部以外	1.0	式			
研り、モルタル補修	増設洗濯防水パン配管部	1.0	式			補助対象外工事部分
大便器 排水配管変更工事		4.0	ヶ所			
小便器 給水配管変更工事		2.0	ヶ所			
小便器 排水配管変更工事		2.0	ヶ所			
汚物流し 給水配管変更工事		1.0	ヶ所			
汚物流し 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 給水配管変更工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 給湯配管変更工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
マルチシンク 排水配管		1.0	ヶ所			
洗濯機用 給水配管	小便器より	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
洗濯防水パン用 排水配管増設		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
掃除口		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
掃除口取替工事		1.0	ヶ所			
排水目皿撤去	キャップ止め	1.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
大便器 止水栓給水フレキ管		4.0	個			
大便器取付工事		4.0	ヶ所			
手摺取付工事		4.0	ヶ所			
小便器取付工事		2.0	ヶ所			
汚物流し 取付工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
同上止水栓		3.0	個			
洗濯防水パン 取付工事		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン 取付工事	増設用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
洗濯機用水栓		1.0	ヶ所			
洗濯機用水栓	増設用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
運搬費・雑費		1.0	式			
1 階幼児便所②						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			
研り、モルタル補修	洗濯防水パン配管部以外	1.0	式			
研り、モルタル補修	洗濯防水パン配管部	1.0	式			補助対象外工事部分
大便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
小便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			
シャワーパン 給水配管変更工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 給湯配管変更工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
マルチシンク 排水配管		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン用 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
洗濯機用 給水配管増設	増設洗濯防水パン用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
洗濯防水パン用 排水配管増設	増設洗濯防水パン用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
掃除口取替工事		1.0	ヶ所			
大便器 止水栓給水フレキ管		3.0	個			
職員用 大便器取付工事		1.0	ヶ所			
幼児用 大便器取付工事		3.0	ヶ所			
幼児用 小便器取付工事		3.0	ヶ所			
汚物流し 取付工事		1.0	ヶ所			
シャワーパン 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
同上止水栓		3.0	個			
壁掛け手洗い器 取付工事		1.0	ヶ所			
同上止水栓		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン 取付工事		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン 取付工事	増設用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
洗濯機用水栓		1.0	ヶ所			
洗濯機用水栓	増設用	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
運搬費・雑費		1.0	式			
2階幼児便所④						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			
研り、モルタル補修		1.0	式			
幼児用大便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			
幼児用小便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ75	2.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ65	1.0	ヶ所			
大便器 止水栓給水フレキ管		3.0	個			
職員用 大便器取付工事		1.0	ヶ所			
幼児用 大便器取付工事		3.0	ヶ所			
幼児用 小便器取付工事		3.0	ヶ所			
シャワーパン用 混合栓取付工事		1.0	ヶ所			
マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
同上止水栓		3.0	個			
アクセサリ		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			
運搬費・雑費		1.0	式			
2 階幼児便所⑤						
既存器具取外し プラグ止め工事	沐浴ユニット撤去部以外	1.0	式			
沐浴ユニット 既存器具取外し プラグ止め工事	沐浴ユニット撤去部	1.0	式			補助対象外工事部分
研り、モルタル補修	洗濯防水パン配管部以外	1.0	式			
研り、モルタル補修	洗濯防水パン配管部	1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用大便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			
幼児用小便器 排水配管変更工事		3.0	ヶ所			
洗濯機用水栓 給水配管増設工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
洗濯防水パン 排水配管増設工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 排水配管工事		1.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ100	2.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ75	2.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ65	1.0	ヶ所			
掃除口取替工事	Φ50	1.0	ヶ所			
職員用 大便器取付工事		1.0	個			
幼児用 大便器取付工事		3.0	ヶ所			
大便器 止水栓給水フレキ管		3.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
幼児用 小便器取付工事		3.0	ヶ所			
汚物流し取付工事		1.0	ヶ所			
洗濯防水パン 取付工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
洗濯機用水栓取付		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			
同上止水栓		3.0	個			
アクセサリ		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
運搬費・雑費		1.0	式			
1 階調理室便所						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			
研り、モルタル補修		1.0	式			
職員用大便器 給水配管変更工事		1.0	ヶ所			
職員用大便器 排水配管変更工事		1.0	ヶ所			
職員用大便器 取替工事		1.0	ヶ所			
アクセサリ		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
運搬費・雑費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階調乳室						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
流し台 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
掃除口取替工事	Φ75	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
消耗品・雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階すみれ1組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用大便器 排水配管変更工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用大便器 取付工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用大便器 止水栓給水管		2.0	個			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
壁掛け手洗い器 取付工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階たんぽぽ						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 給水配管		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 給湯配管		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 排水配管		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階すみれ 2 組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階うめ 3 組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
1 階ばら 1 組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
化粧プラグ		3.0	ヶ所			補助対象外工事部分
排水配管 キャップ止め		1.0	式			補助対象外工事部分
掃除口取替	Φ75	1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
1 階ばら 2 組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
2 階うめ 2 組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階 うめ1組・ふじ2組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		6.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリー		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
2階ふじ1組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		3.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリー		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 補助対象外工事部分
2階 さくら1組・2組						
既存器具取外し プラグ止め工事		1.0	式			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 給水配管		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 排水配管		1.0	ヶ所			補助対象外工事部分
幼児用マルチシンク 取付・接続工事		2.0	ヶ所			補助対象外工事部分
同上止水栓		6.0	個			補助対象外工事部分
アクセサリ		1.0	式			補助対象外工事部分
消耗品雑材		1.0	式			補助対象外工事部分
運搬費・雑費		1.0	式			補助対象外工事部分
小計						補助対象外工事部分
					※補助対象外工事部分も本工事に含む	